

Comune di Isola di Capo Rizzuto

SETTORE N. 3 - LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI SULL'AREA IN LOC. CONCIO - S. PIETRO IN TRIPANI DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PROV. KR)

Rev.	Descrizione	Data	Visto	Note		
04	Revisione	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>			
03	Revisione	02/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>			
02	Revisione	20/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>			
01	Revisione	11/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>			
00	Emissione	02/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Foglio	-	Scala
				di	-	-
				Formato	A4	Doc. n°
						SIM

Contenuto dell'elaborato

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

PROGETTISTI

RUP
Ing. Antonio Otranto



Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D. Dr.ssa Geol. Paola Angela Basta

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Piano delle Indagine Preliminari sull'area in Località Concio - San Pietro in Tripani del Comune di Isola di Capo Rizzuto (Prov. KR)

COMMITTENTE: Comune di Isola di Capo Rizzuto

Isola di Capo Rizzuto, 31/12/2020

I TECNICI

Dr. Ing. Luca Paturzo, Ph.D.

Dr.ssa Geol. Paola Angela Basta

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 Np.001	Redazione log. stratigrafici per ogni carota estratta, georeferenz. dei punti di sondaggio e restituzione in formato elettronico editabile unitamente ai valori forniti da ARPACal (xls,dbf,shp,dwg). Consegna degli elaborati finali in 5 copie cartacee ed 1 digitale editabile SOMMANO cadauno	9,00	245,81	2.212,29	0,00	
2 Np.002	Determinazioni analitiche su suoli per la verifica del superamento delle CSC (Allegato 2 D.M. n. 46/2019) SOMMANO cadauno	17,00	404,80	6.881,60	0,00	
3 Np.003	Determinazioni analitiche sui campioni di acqua di falda per la verifica del superamento delle CSC (Tab. 2 All. 5 al Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06) SOMMANO cadauno	4,00	506,00	2.024,00	0,00	
4 Np.004	Determinazioni analitiche sul 10% del top soil (amianto, diossine, furani, PCB) SOMMANO cadauno	2,00	442,75	885,50	0,00	
5 Np.005	Misura livello piezometrico pozzo con freatimetro SOMMANO cadauno	3,00	31,63	94,89	30,00	31,616
6 Np.006	Indagini elettromagnetiche in dominio di frequenza (FDEM) SOMMANO m2	30.000,00	0,32	9.600,00	3.000,00	31,250
7 Np.007	Determinazione foc (frazione carbonio organico) in campione di terreno SOMMANO cadauno	3,00	24,18	72,54	21,33	29,404
8 Np.008	Analisi geotecnica in campioni di terreno SOMMANO cadauno	2,00	158,41	316,82	200,46	63,273
9 Np.009	Campionamento e analisi gas interstiziali (biogas) e strumento di misura con sonda a FID o PID, valutata per punto di indagine. SOMMANO cadauno	6,00	98,99	593,94	359,94	60,602
10 Np.010	Determinazione del coefficiente di partizione suolo/acqua (Kd) SOMMANO cadauno	3,00	316,25	948,75	0,00	
11 Np.011	Determinazione di parametri con sonda multiparametrica, per punto di determinazione SOMMANO cadauno	3,00	52,50	157,50	0,00	
12 Np.012	Trincea per esplorazione terreno e campionamento rifiuto da eseguire con benna meccanica e successiva chiusura dopo lo scavo. SOMMANO cadauno	8,00	221,38	1.771,04	351,04	19,821
13 PR.E.0160.3 0.a	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica SOMMANO cad	6,00	316,25	1.897,50	600,00	31,621
14 PR.E.0160.3 0.b	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini della ammissibilit� in discarica SOMMANO cad	6,00	1.012,00	6.072,00	0,00	
15 PR.E.2410.1 0	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario SOMMANO cad	1,00	968,00	968,00	290,00	29,959
16 PR.E.2410.1 50	Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. � c ... per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondit� misurate a partire dal piano di campagna dam 0 a m 80 SOMMANO cad	55,00	6,20	341,00	110,00	32,258
17 PR.E.2410.1 80.b	Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori gi� predisposti; la piazzola in calcestruzzo cemen ... a del pozzetto protettivo.Per profondit� misurate a partire dal piano di campagna fino a 80m: per ogni metro installato SOMMANO m	39,00	12,10	471,90	139,23	29,504
18 PR.E.2410.2	Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ... occorre					
A R I P O R T A R E				35.309,27	5.102,00	

